

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO - NOVIEMBRE 2020

Los ambientes y áreas surgen de los planos referenciales elaborados por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud.

El proyecto implica la construcción de la totalidad del Centro de Salud nuevo.

Incluirá también obras para acondicionar los servicios básicos según pliego.

PROVINCIA / COMARCA
LOCALIDAD

DARIÉN
SAMBÚ

CONSULTA EXTERNA		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
	Área cerrada	
1	Puesto de información	384.7
2	Oficina de Dirección Médica	
3	Oficina de Jefa de Enfermería	
4	Salón de Reuniones	
5	Servicio Sanitario para personal (1)	
6	Registros Médicos con dos (2) puestos de atención al público y área para archivos de historia clínica.	
7	Baños para el público (2)	
8	Farmacia con un (1) puestos de atención al público y despacho de medicamento, puesto para Rotulador de medicamentos.	
9	Consultorio de peso/talla y vacunación (1)	
10	Consultorio de enfermería y atención Ginecológica con área de entrevista y baño (1)	
11	Consultorio Medicina General con área de entrevista (2)	
12	Consultorio de odontología (2), con área de entrevista, esterilización, área de compresor odontológico y deposito.	
13	Laboratorio con puesto de recepción y entrega de resultados, puesto de extracción de sangre, distribución de muestra, análisis de química, análisis de hematología y urinalisis.	
14	Deposito de insumos quirurgicos	
15	Deposito de insumos medicos.	
URGENCIAS		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
	Área cerrada	
1	Area de puestos de inhaloterapia/ rehidratación (4)	133.69
2	Puestos de observación (1)	
3	Trauma y Choque (1)	
4	Ducha de desinfeccion	
5	Cuarto de aseo con poceta	
6	Baño con ducha para pacientes	
7	Consultorio de Urgencias	
8	Central de Enfermeria	
9	Area de trabajo limpio	
10	Cuarto de ropa limpia	
11	Cuarto Septico	
12	Cuarto de ropa sucia	
13	Servicio Sanitario para persona	
HOSPITALIZACION		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
	Área cerrada	
1	Central de Enfermeria	321.12
2	Area de trabajo limpio	
3	Cuarto de ropa limpia	
4	Cuarto Septico	
5	Cuarto de ropa sucia	
6	Servicio Sanitario para personal	
7	Cuarto de aseo con poceta	
8	Sala de hospitalización de hombres (3)	
9	Baño con ducha para pacientes de hospitalización de hombres	
10	Sala de hospitalización de mujeres (3)	
11	Baño con ducha para pacientes de hospitalizacion de mujeres	
12	Sala de hospitalización de niños (2 camas, 2 cunas)	
13	Baño con ducha para pacientes de hospitalizacion de niños	
14	Sala de hospitalización de lactantes (2)	
15	Sala de hospitalizacion aislada (2), cada una con esclusa y baño con ducha.	
PARTO		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
	Área cerrada	
1	Central de Enfermeria	
2	Area de trabajo limpio	
3	Cuarto de ropa limpia	
4	Cuarto Septico	

5	Cuarto de ropa sucia	206.17
6	Sala de estar de personal con servicio sanitario para personal con ducha	
7	Vestidor de personal de la salud con servicio sanitario con ducha	
8	Cuarto de aseo con poceta	
9	Sala de Preparación de paciente	
10	Sala de Labor (2)	
11	Sala de Puerperio (1)	
12	Sala de Expulsivo (1)	
13	Atención a recién nacido	
SERVICIO DE APOYO		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
Área cerrada		
1	Central de esterilización con recepción de material sucio, descontaminación,almacenamiento, empaquetado y distribución de material limpio.	122.58
2	Lavandería con depósito	
3	Cocina con área de preparación, cocción y neveras.	
4	Depósito de Alimentos	
5	Comedor con capacidad para 8 personas	
6	Vestidor para personal con servicio sanitario con ducha (1)	
7	Desechos	
SANEAMIENTO AMBIENTAL, VECTORES Y MANTENIMIENTO		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
Área cerrada		
1	Oficina de Saneamiento Ambiental	99.89
2	Oficina de Vectores	
3	Oficina de Mantenimiento	
4	Vestidor de personal con servicio sanitario con ducha	
5	Depósitos de Vectores	
6	Depósito de Mantenimiento	
7	Deposito de Combustible	
8	Cuarto de Planta Eléctrica	
CASA MATERNA		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
Área cerrada		
1	Dormitorios de 2 camas con servicio sanitario con ducha y guardaropa (4)	109.10
2	Sala de estar , comedor, cocineta y lavandería.	
CASA DE PERSONAL DE LA SALUD		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
Área cerrada		
1	Dormitorios de 2 camas con servicio sanitario con ducha y guardaropa (4)	109.10
2	Sala de estar , comedor, cocineta y lavandería.	
CIRCULACIÓN		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
Área cerrada		
1	Conexión entre Urgencias, Hospitalización, Parto y Consulta Externa.	111.96
Área abierta		
2	Circulaciones techadas de casa materna y personal de la salud.	60.66
3	Circulaciones techadas de servicio de apoyo	67.83
4	Entrada Principal	14.00
5	Entrada Cuarto de Urgencias	21.11

ÁREA CERRADA TOTAL	1598.31	80%
ÁREA ABIERTA TOTAL	163.60	8%
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS	230.00	12%
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR (ABIERTA + CERRADA)	1991.91	100%

Area Cerrada: Espacios cerrados con techo y paredes.
Area Abierta: Espacios techados pero sin paredes de alguno de sus lados.