

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO -ABRIL 2021

Los ambientes y áreas surgen de los planos elaborados por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud.

El proyecto implica Construcción de los pabellones para Casa Materna, Residencial para Personal de Salud, Hospitalización y Parto.

Incluirá también obras para acondicionar los servicios básicos según pliego.

PROVINCIA / COMARCA

LOCALIDAD

GUNA YALA

USTUPU

PABELLÓN DE HOSPITALIZACIÓN		ÁREA (M2)
No.	AMBIENTES	
	Área cerrada	115.11
No.	AMBIENTES	
1	Estación de enfermería	
2	Trabajo limpio	
3	Ropa limpia	
4	Ropa sucia	
5	Trabajo sucio	
6	Sala de hospitalización de hombres con servicio sanitario (2 camas)	
7	Sala de hospitalización de mujeres con servicio sanitario (2 camas)	
8	Aislado con esclusa y servicio sanitario (1 cama)	
9	Aseo	
10	Servicio Sanitario para personal	
11	Almacén médico quirúrgico	
12	Lavandería	
PABELLÓN DE PARTO		ÁREA (M2)
No.	AMBIENTES	
	Área cerrada	166.46
1	Estación de enfermería	
2	Trabajo limpio	
3	Ropa limpia	
4	Ropa sucia	
5	Trabajo sucio	
6	Cuarto de aseo	
7	Puerperio inmediato (1 cama)	
8	Labor de parto (1cama)	
9	Expulsivo	
10	Recien nacido	
11	Lavabo quirúrgico	
12	Vestidor	
13	Servicio Sanitario para personal	
14	Almacén médico quirúrgico	
LAVANDERÍA		ÁREA (M2)
No.	AMBIENTES	
	Área cerrada	18.46
1	Recibo de ropa sucia	
2	Lavando y secado	
3	Almacén de ropa limpia	
4	Entrega de ropa limpia	
PLANTA ELÉCTRICA /DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE		ÁREA (M2)
No.	AMBIENTES	
	Área cerrada	18.00
1	Cuarto de Planta Eléctrica	
2	Depósito de Combustible	
CASA MATERNA		ÁREA (M2)
	Área cerrada	95.40
No.	AMBIENTES	
1	Habitación#1 + 1 servicio sanitario completo	
2	Habitación#2 + 1 servicio sanitario completo	
3	Habitación#3 + 1 servicio sanitario completo	
4	Salón comunitario	
	4.1. Sala	

	4.2 Comedor	
	4.3 Cocina	
	4.4 Lavandería	
RESIDENCIA PERSONAL DE SALUD		ÁREA (M2)
Gran total áreas cerradas		191.57
PLANTA BAJA		
Área cerrada		96.00
No.	AMBIENTES	
1	Habitación#1 + 1 servicio sanitario completo	
2	Habitación#2 + 1 servicio sanitario completo	
3	Habitación#3 + 1 servicio sanitario completo	
4	Salón comunitario	
	4.1. Sala	
	4.2 Comedor	
	4.3 Cocina	
	4.4 Lavandería	
5	Cuarto Eléctrico	
PLANTA ALTA		
Área cerrada		95.57
No.	AMBIENTES	
1	Habitación#4 + 1 servicio sanitario completo	
2	Habitación#5 + 1 servicio sanitario completo	
3	Habitación#6 + 1 servicio sanitario completo	
4	Habitación#6 + 1 servicio sanitario completo	
5	Cuarto Eléctrico	
6	Depósito	
CIRCULACIÓN		
No.	AMBIENTES	AREA TOTAL (M2)
Área abierta		
1	Cobertizo para entrada a parto	38.44
2	Circulación techada en Casa Materna	23.03
3	Circulación techada Casa de Personal	44.64

ÁREA CERRADA TOTAL	605.00
ÁREA ABIERTA TOTAL	106.11
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR (ABIERTA + CERRADA)	711.11

ÁREA A DEMOLER	370.00
-----------------------	---------------